

ASEMAKAAVAN MUUTOS
T A M P E R E
Kaupunginosa: KOIVISTONKYLÄ
Kortteli n:o: 5385
Tontit n:o: 1, 2, 13, 14 ja 15
Puistoaluetta.

Asemakaavamerkinnot ja -määräykset:

- 3m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- Risti merkinän päällä osoittaa merkinän poistamista.
- Kaupunginosa nimi.
- Korttelin numero.
- Tontin numero.
- Kadun nimi.
- Katu.

- 180+v40 Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asutokerrosan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosan neliömetrimäärän.
- I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
- I1/2 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta kerrosluvun esittämättä käyttää kerrosalaa laskettavaksi tilaksi.
- e=0,30 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
- Rakennusala. $\alpha \geq 11^\circ$ Kattokaltevuus.
- Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.




- A0 Omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue.
- A0-1 Erillispientalojen korttelialue. Pääsääntöisesti luonnollisen maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei saa rakentaa.
- A0-1 Enintään kahden asunnon asuinrakennusten korttelialue.
- A0-9 Erillispientalojen korttelialue. Pääsääntöisesti luonnollisen maanpinnan yläpuolella olevaa kellarikerrosta ei saa rakentaa. Tontille sallitusta rakennusoikeudesta 15% saadaan käyttää vain maanpäälliseksi autosuoja- ja taloustiloiksi. Tontilta on varattava yksi auto- paikka asuntoa kohti.
- A0²⁰ Enintään kahden perheen asuinrakennusten korttelialue.

Poistettavat asemakaavamerkinnot ja -määräykset:

- I Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun varsinaisen kerrosluvun.
- I1/2 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa ullakkokerroksessa sallitun, kerrosalaa laskettavan rakennusoikeuden.
- e=0,25 Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
- Tyypipiirustusten mukaisen tai muun omakotirakennuksen ohjeluontoinen rakennusala, jota ei vahvisteta.
- Talousrakennuksen ohjeluontoinen rakennusala, jota ei vahvisteta.
- Rakennusalaan piirretty katonharja.
- Asunto- tai liikekortteli.
- Puisto t.m.s. alue.

Asuinrakennusten etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 6m mikäli rakennuksia jo ei ole rakennettu 5m etäisyyteen rajasta ja talousrakennuksen etäisyyden 5m mikäli niitä asemakaavassa ole määrätty rakennettavaksi rajaan kiinni. Asuin- ja talousrakennuksen välimatka samalla tontilla on oltava vähintään 8m, paitsi kullittain sijoitettuna 6m.

Muutetaan 16.3.1978 vahvistettua asemakaavaa n:o 5240/27.6.1977
- " - 4.6.1953 - " - " - n:o 373/27.9.1952



TAMPEREEN KAUPUNGIN
KAAVOITUSVIRASTO
ASEMAKAAVAOSASTO
N:o 5970 24.8.1982
SUUNN. K. JÄÄSKELÄINEN
PIIRT. PP 64110
KV5.1.1983 SM7.3.1983