

TAMPERE  
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa ALA-PISPALA  
Kortteli n:o 1071  
Tontti n:o 1

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA -MERKINNÄT:

- KL-1** Liikerakennusten korttelialue. Tontilta on varattava yksi autopaikka kerrosalan 50 m<sup>2</sup>:ä kohti.
- 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
- + — Kaupunginosan raja.
- — — Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- — — Eri kaavamääräysten alaister alueenosien välinen raja.
- × × × Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- ALA-PI**  
1071 Kaupunginosan nimi.  
I Korttelin numero.  
II Tontin numero.  
e=0,4 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.  
α=18° Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.  
Alleiviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kattokaltevuuden.  
Rakennusala.  
Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

- ||||| Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo-liittymää.
- o p o p o p o Istutettava puurivi. Puulajina pihlaja. Rungon ympärysmitan tulee olla vähintään 8 cm. Puiden etäisyys toisistaan n. 2,5 m.

POISTETTAVAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA -MERKINNÄT:

- AL-11** Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden sokkelin yläreunasta mitattuna tulee olla vähintään 3 m ja enintään 6.0 m. Räystään pituuden julkisivupinnasta mitattuna tulee olla vähintään 20 cm ja enintään 50 cm. Pääsiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Julkisivut tulee maalata ympäristöön sopivalla peittomaalilla. Päärakennuksessa sekä yli 3 m leveässä talousrakennuksessa tulee käyttää satulakattoa, alle 3 m leveässä talousrakennuksessa pulpetti- tai tasakattoa. Kattokaltevuusmääräys koskee vain satulakattoa. Kattamisaineena tulee käyttää kattahuopaa tai ympäristöön sopivaksi maalattua sileää peltiä. Tontilta on varattava yksi autopaikka kerrosalan 150 m<sup>2</sup> kohti.

Olemassaolevan rakennuksen uudisrakentamiseen verrattava rakentaminen, kunnostaminen ja uudestaan rakentaminen sekä laajentaminen saadaan suorittaa myös rakennusalan ulkopuolella ja esitetyistä asemakaavamääräyksistä riippumatta. Myös uudisrakennus saadaan sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, jos olemassa oleva rakennus, puusto tai muu kaupunkikuvan kannalta olennainen syy tätä edellyttää.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB (A).

α=27°-45°

o o o o


Kattokaltevuus.

Istutettava puurivi.

YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ JA -MERKINTÖJÄ:

- A-6** Asuinrakennusten korttelialue.
- A10** Asunto- tai liikerakennusten korttelialue.
- Y-1** Yleisten rakennusten korttelialue.
- YAP2** Yleisten autopaikkojen korttelialue.
- P** Puistoalue. Valtion rautatiealue.
- Puistoalue.**
- Katu.**
- ERÄMIEHENK** Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.

Muutetaan 21.4.1983 vahvistettua asemakaavaa n:o 5899/2.2.1982.



TAMPEREEN KAUPUNGIN  
KAAVOITUSVIRASTO  
ASEMAKAAVAOSASTO  
N:o 6178 28.12.1983  
SUUNN. JUHA JAAKOLA  
PIIRT. MTL 64187  
KV4.4:1984 YM12.6.1984