




T A M P E R E

ASEMAKAAVA

Kaupunginosa XXVI
Kortteli n:o 610
Virkistysalueita

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa XXV
Kortteli n:o 578 osa
Katualueita
Kaupunginosa XXV
Katualueita
Kaupunginosa XXVI
Korttelit n:o 594-597, 599-602, 604-609
Katu- ja puistoluettelo

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AK-1/s

Asuinkerrostalojen kortteli-alue, jolla ympäristö säilytetään. Kortteli-alueella olevaa asuinrakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Korjattaessa olemassa olevaa asuinrakennusta tulee rakennuksen korkeus, katon muoto sekä ikkunoiden muoto ja jaotus säilytettävä alkuperäisinä. Rakennuksen vesikate ja ulkoverho on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Kortteli-alueen kaikkien rakennusten julkisivujen ja ikkunoiden puu- ja maalattavat peittävät maalilla. Kortteli-alueella on varattava leikkiin ja oleskeluun soveltuva yhtenäinen alue vähintään 10 m² osuutta kohti sekä autopaikkoja ja merkinnän osoittama määrä. Autopaikka-alueet on ympäröitävä pensasistutuksin.

AK-2/s

Asuinkerrostalojen kortteli-alue, jolla ympäristö säilytetään. Kortteli-alueella saadaan rakentaa myös liike-, toisto- tai työtillat enintään merkinnän osoittama määrä. Kortteli-alueella olevaa asuinrakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Korjattaessa olemassa olevaa asuinrakennusta tulee rakennuksen korkeus, katon muoto sekä ikkunoiden muoto ja jaotus säilytettävä alkuperäisinä. Rakennuksen vesikate ja ulkoverho on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Kortteli-alueen kaikkien rakennusten julkisivujen ja ikkunoiden puu- ja maalattavat peittävät maalilla. Kortteli-alueella on varattava leikkiin ja oleskeluun soveltuva yhtenäinen alue vähintään 10 m² osuutta kohti sekä autopaikkoja merkinnän osoittama määrä. Autopaikka-alueet on ympäröitävä pensasistutuksilla.

AKS-4

Asuinkerrostalojen kortteli-alue vanhuksen asuntoja varten. Kortteli-alueella on varattava oleskeluun soveltuva yhtenäinen piha-alueita vähintään 10 m² asuinrakennuksen enintään merkinnän osoittama määrä. Autopaikka-alueet on ympäröitävä pensasistutuksin.

AO

Erillispientalojen kortteli-alue.

AO-31

Erillispientalojen kortteli-alue. Kellotierakennusta ei saa rakentaa. Tonttien kaakkoispuoleisille sivustoilta ja tonttien välisille raja-alueille tulee istuttaa pensaita ja lehtipuita.

AO-1/s

Erillispientalojen kortteli-alue, jolla rakennettu ympäristö säilytetään. Kortteli-alueella olevaa asuinrakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Korjattaessa olemassa olevaa asuinrakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Korjattaessa olemassa olevaa asuinrakennusta tulee rakennuksen korkeus, katon muoto sekä ikkunoiden muoto ja jaotus säilytettävä alkuperäisinä. Rakennuksen vesikate ja ulkoverho on säilytettävä alkuperäisen kaltaisina. Kortteli-alueen kaikkien rakennusten julkisivujen ja ikkunoiden puu- ja maalattavat peittävät maalilla. Talousrakennuksissa tulee käyttää horjakkatonta.

Y-1

Yleisten rakennusten kortteli-alue. Tontille on varattava yksi autopaikka kerrosalan 100 m² kohti.

YK-4

Seurakunnallista toimintaa palvelevien rakennusten kortteli-alue, jolla saadaan rakentaa asuinkerrostaloja enintään merkinnän osoittama määrä. Kortteli-alueella on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä.

VP

Puisto.

VK

Leikkikenttä.

ET-3

Yhdyskuntateknistä huoltaa palvelevien rakennusten ja laitojen alue, jolla saa rakentaa kerrosalastaan enintään 30 m² n suuruisen muutamakerroksisen.

3 m

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

+

Kaupunginosan raja.

—

Kortteliin, korttelialueen ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuinkerrostalon neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuojaa- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuinkerrostalon neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi työtilaksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän ja kolmas luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuojaa- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuinkerrostalon neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan liike- ja toimintatiloiksi sallitun kerrosalan neliömetrimäärän ja kolmas luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuojaa- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

as60%

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalueelle sallittua kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.

ul50%

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia asuinrakennuksen ensimmäisen kerroksen alasta on vähintään käytettävä sen yläpuolella olevasta tilasta kerrosalana laskettavaksi tilaksi.

I

Ruonolainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosalun.

I2/3

Murtoluku ruonolaisen numeron jäjessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa luvusta määrättyä määrittäen kerroksen yläpuolella olevasta tilasta kerrosalun estämättä käyttää kerrosalana laskettavaksi tilaksi.

α=22°

Kattokaltevuus.

+8.7

Maanpinnan likimääräinen korkeusosa.

ju-18

Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaksi peittomaalattua puuta tai vaaleaksi värjättyä rappausta.

ju-27

Rakennuksen julkisivujen tulee olla lautaverhoja ja peittomaalattuja.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusosa.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Maanlainen tila.

Merkintä osoittaa rakennuksen katon lappeen, jolle saadaan tehdä ikkunoita ulkokohuneita varten.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Alueen osa, jolle saa rakentaa yksikerroksisen kioskirakennuksen.

Katu.

k-2

Rakennuksen vesikaton kateaineena on käytettävä bitumihuopaa.

k-3

Rakennuksen vesikaton kateaineena on käytettävä kottotilalta tai oaltopainuista mineraalilevyä.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jonka kadun puoleiseen reunaan on istutettava aita vapasit kasvavista tai leikkavista pensaista.

Ohjeellinen katualueen osa, jolle on istutettava koivuja tiheäksi ryhmäksi.

Tontin osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseen hoitoon kannalta tarpeelliset toimenpiteet, ja että puustoa täydennetään tarpeen mukaisesti uusistaistutuksilla.

Lehtipuun istutettava puuri.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Jaakkaliikenteelle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Pysäköintipaikka.

Viemäri.

Merkintä osoittaa sen osan alueen rajoista, jota ei saa aidata näkemänsä suodustavalla aidalla.

1ap/85m²

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1ap/srk100m²

Merkintä osoittaa, kuinka monta seurakuntatilan kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1ap/vas250m²

Merkintä osoittaa, kuinka monta vanhuksen asuntojen kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

SR-2

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan merkittävä luonne säilyy. Mikäli tähän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aiemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjauks- ja muutosten yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistään. Olemassa olevia rakennuksia, jotka sijaitsevat rakennusalan ulkopuolella, saadaan rakennusaluemerkinnän estämättä kunnostaa.

YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ:

AK

Asuinkerrostalojen kortteli-alue.

AK-20

Asuinkerrostalojen kortteli-alue.

ALK

Yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen kortteli-alue.

AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten kortteli-alue.

YO

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-alue.

Y-1

Yleisten rakennusten kortteli-alue.

T-5

Teollisuus- ja varistorakennusten kortteli-alue.

TTVL¹

Yhdistettyjen teollisuus- ja varistorakennusten kortteli-alue.

TTVL²

Yhdistettyjen teollisuus- ja varistorakennusten kortteli-alue.

LR

Rautatiealue.

ET-3

Yhdyskuntateknistä huoltaa palvelevien rakennusten ja laitojen alue.

VM¹⁰⁰

Muuntaja-alue.

Muutetaan 05.04.1982 vahvistettua asemakaavaa n:o 5573/27.09.1979	
29.10.1980	" n:o 5703/27.08.1980
29.12.1966	" n:o 2461/04.02.1966
14.03.1958	" n:o 1075/05.10.1957
10.01.1950	" n:o 181/01.09.1949
03.08.1949	" n:o 133/07.01.1949
10.06.1948	" n:o 90/16.02.1948
03.07.1947	" n:o -/20.02.1947
27.03.1946	" n:o -/10.12.1945
21.07.1945	" n:o -/25.10.1944
01.06.1945	" n:o -/13.12.1944
10.10.1944	" n:o -/24.05.1944
28.12.1944	" n:o -/26.09.1944
17.06.1941	" n:o -/28.03.1941
09.01.1939	" n:o -/30.08.1938.

0 10 20 30 40 50 100 150

Tampereen kaupungin kaavoitusvirasto asemakaavasto			
XXIV, XXV, XXVI, kortit 594-597, 599-602, 604-610 ym. al. alka ja -muutos			
Kartta n:o 6547	Arkisto n:o 51083 h	Suunnittelija VEIKKO VANSKA	Tark. JJ
Tark. 19.5.1987	Jorma A. Sulkava	Piirtäjä HK	Mittakaava 1:1000
Pvm 15.12.1986	Asemakaava-arkitehti	Pohjakartta tarkistettu 10.3.1987	Krt17.8.1987 kv 26.8.1987 ym 3.11.1987