


VAHVISTETTAVA ASEMAKAAVA



TAMPERE
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa:	XVIII
Kortteli / Tontti nro:	332, 334 / 6, 22, 23
Katu- ja rautatiealuetta.	
Kaupunginosa:	XXIII
Katualuetta.	


ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA
MUODOSTUU

Kaupunginosa:	XVIII
Kortteli nro:	332, 334 osa, 451, 452
Katu- ja rautatiealuetta.	
Kaupunginosa:	XXIII
Katu- ja virkistysaluetta.	
Kaupunginosan rajaa.	

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:	
AK-30	Asuinkeuhkotalojen korttelialue. Rakennusten asuinkeuhkoinen saa rakentaa varustaloita. Asuntojen parvekkeet ja terassit saa varustaa yksinkertaisin lasiseinän ilman, että niitä luetaan kerrosalaan. Kortteli-alueelle on varattava kinteistöjen yhteistä leikki- ja oleskelualueita vähintään 10m ² asuntoa kohhti. Tontilla varten on varattava merkinnän osoittama määrä autopaikkoja.
AK-32	Asuinkeuhkotalojen korttelialue. Rakennusalueelle saa sijoittaa myös merkinnän rajoittaman käyttötarkoituksen mukaisia tiloja enintään merkinnän osoittaman määrän. Asuntojen parvekkeet ja terassit saa varustaa yksinkertaisin lasiseinän ilman, että niitä luetaan kerrosalaan. Korttelialueelle on varattava kinteistöjen yhteistä leikki- ja oleskelualueita vähintään 10 m ² asuntoa kohhti. Tontilla varten on varattava merkinnän osoittama määrä autopaikkoja.
AH	Asumista palveluevien huoltorakennusten korttelialue.
K	Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
KL	Liikerakennusten korttelialue.
VP	Puisto.

VL	Lähiavikistysalue.
LR	Rautatiealue.
LPA	Autopaikkojen korttelialue.
-----+-----	3m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
-----+-----	Kaupunginosan raja.
-----+-----	Kortteliin, kortteliosaan ja alueen raja.
-----+-----	Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
-----+-----	Ohjeellinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
-----+-----	Ohjeellinen tontin raja.
-----+-----	Risti merkinnän päältä osoittaa merkinnän poistamista.
XVIII	Kaupunginosan numero.
452	Korttelin numero.
2	Tontin numero.
IDESRANTA	Kadun tai puiston nimi.
2500	Rakennusosike kerrosalaneliömetriä.
ltp45%	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalueella sallittua kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja sekä julkisten palvelujen tiloja varten.
IV	Romaanilainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrostalun.
1/2 V	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lu- kumaarailtaan mainittujen kerrosten alapuolelta olevasta tilasta kerrostalun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
V 2/3	Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lu- kumaarailtaan mainittujen kerrosten yläpuolelta olevasta tilasta kerrostalun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
e=0,7	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
	Rakennusala.
ki-1	Alueelle saa rakentaa yksikerroksisen kioski- tai kahvitarakennuksen, jonka sijoituksessa ja ulkoasussa tulee ottaa huomioon alueen keskei- nen sijainti ja alueeseen kohdistuvat toiminnalliset vaatimukset.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA



mak	Rakennusala, jolle saa sijoittaa maanalaisen kokousilan.
ma/a	Maanlainen auton säilytyspaikan rakennusala.
el-8	Rakennusalueella voidaan sijoittaa sähkölaitoksen osoittamasta paikasta jakelumuuntamaa varten n. 6 x 6 m ² suuruisen ala tai rakennuksessa enintään 20 m ² suuruisen tila, jota ei taksata rakennusosakeuteen.
ap-1	Auton säilytyspaikan rakennusala ja pysäköimispaikka. Jos autosuojarakennus on pitempi kuin 18 m, on se kattohuo- don ja julkisivun käsittelyyn avulta jaksotettava enintään 18m pituisin osiin. Ellei alueelle rakenneta autosuojarakennuksia tai -katoksia, autopaikat on ympäröivää pensasistutuksella.
ap-3/50B	Auton säilytyspaikan rakennusala ja pysäköimispaikka. Alueelle on muodostettava rakennuksista, poiveltavasta melu- seinästä, maavallista tai niiden yhdistelmästä yhtenäinen vähin- tään 1,8 m korkea melusuoja, jonka äänenenistävyyden liiken- neluua vastaan on vähintään ilmoitetun dB(A)-luvun mukainen.
prs 250	Merkintä rakennusalaalta osoittaa sen kerrosalaneliömetrimää- rän, joka tontille muuten sallitun rakennusosakeuden lisäksi saa- daan käyttää kytinä tai puoliainimittia lühikysytävää ja siihen liittyvää porrashuonetta varten.
0,70	Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.
U-IV	Alueen osa, jolle saa rakentaa ulokkeen. Romaanilainen numero osoittaa ulokkeen suurimman sallitun kerrostalun.
ylht	Merkintä osoittaa, että julkisivu on rakennettava yhtenäise- nä melusuojausn vuoksi. Tonttirajoilla ja muualla toisin- sa liittyvät parvekkeet tulee varustaa lasi- tai umpiseinä- llä merkinnän osoittamalla sivulla.
as/piha	Rakennusalan osa, jolta asuntojen tulee avautua ainakin pihalle.
X	Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
X	Rakennusalan osa, jolle on jätettävä vähintään 3 m levyinen kulkuaukko.
30B	Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken- nettava kiinni.
le	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolelsten ra- kennuksen ulkoosien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänenenistävyyden liikenemeluua vastaan on oltava vähintään rakennusalaalta osoitetun dB(A)-luvun mukainen.
	Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
	Istutettava alueen osa.
	Istutettava puuri.
	Merkintä osoittaa sen osan alueen rajasta, jolle on istutettava pensasaita.
	Katu.
	Katuaukio.

	Ohjeellinen tori.
	Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
	Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo- neuviolittymää.
	Kadun tai liikennealueen alittava jalankulkukatu.
	Pysäköimispaikka. Autopaikkarivien välin ja niiden ympärit- te on istutettava puita ja pensaita.
	Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
	Maanlainen johto.
	Viemäri.
	Kaukotamp.
	Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Rakentamattomat korttelialueen osat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla ja ottaen huomioon korttelialueen ja sitä ympäröi- väiden alueiden kaupunkikuvalinen merkitys. Uudisrakennusten sopeutukseen kaupunkinosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
	Kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä tehtaan pippu, jota ei saa purkaa.
	Rakennustalteenisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustalteenisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi pippumattia siltä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan enimmäis- kerrosalasta. Myös rakennuksen ulkoko- ja kelläkerroksessa saadaan muuttaa tiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi rakennustalteenisuuden luvalla. Lisärakentamisella ei saa muu- ttaa rakennuksen rystästäkorkeutta eikä kattohuonetta eikä ai- heuttaa muutaakaan oleellista muutosta rakennuksen julkisivuun.
	Rakennuksen julkisivujen tulee olla värisävyiltään vaaleita.
	Rakennukset tulee rakentaa yhtenäistä rakennustapaa noudat- taen. Pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä ja/tai vaaleata rappausa. Rappausen saa korvata korkeata rappausa vastaavalla pinakäsittelyllä.
	Rakennuksen vesikaton kateaineena on käytettävä korttelialu- eella värisävyiltään yhtenäistä katetta.
	Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse ra- kentaa rajaseinää.
	Rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat ulko- oleskelualueita liikenteen aiheuttamilta häiriöiltä.

mevs-8	
w	1ap/85m2
T-19	
LH-3	
I-7	
oja	
o p o p o p o p	
lto 45%	
2h	
1ap/ltto80m2	
1ap/va300m2	
1ap/te200m2	
1:1000	

Alueelle ei saa rakentaa asuntoja tai työtaloja ellei lähei- seen rautatiehen liittyvästä melusuojauksesta rautatieläluua vastaan ole huolehdittu asemakaavan osoittamalla tavalla.

Vesialueena säilytettävä alueen osa.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

YLEISMAÄRÄYKSIÄ.

Ennen alueella tapahtuvaa rakentamista on huolehdittava siitä, että saatuun maaperä on poistettu ympäristösuojeluviranomais- ten hyväksymien käsittelysuunnitelmien mukaisesti.

"Mikäli korttelin 451 tontille 3-5 rakennetaan asuinkeuhkotaloja ennen kuin tontille 1 tulee liike- ja/tai toimistorakennus on rakennettu, asuinkeuhkotalojen pih-alueiden suojauksesta on huolehdittava ennen talojen käyttöönottoa muulla tavalla, esimerkiksi aitarakennemalla."

POISTETTAVAT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonka kokonaisalasta saadaan prosenttiluvun osoittama määrä käyttää liike- ja toimisto- tiloita. Rakennuksen etäisyyden laseen tontin rajasta on oltava vähin- tään puolet rakennuksen korkeudesta. Tontin ulkovarustalut on aidattava vähintään 180m korkealla rakenteellisesti aidalla. Tontilla on varattava autopaikkoja merkinnän osoittama määrä.

Tehtä- ja varastorakennusten tontti.

Huoltoasemarakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös liiketila ravitsemuspalveluja varten. Autopaikkoja tulee varata merkinnän osoittama määrä.

Istutettava alueen osa, jolle tulee istuttaa lehtipuita.

Avo-ojaa varten varattu alueen osa.

Lehtipuu istutettava puuri.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalueella sallittua kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten.

Sallittu asuinhuoneistomäärä huoltohenkilökuntaa varten.


Merkintä osoittaa, kuinka monta liike- ja toimistotilan kerros- alaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta varustotilan kerrosala- neliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta teollisuustilan kerrosala- neliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

**Tampereen kaupunki ympäristövirasto asemakaavayksikkö**
XVIII 332, 334 / 6, 23, katu- ja rautatiealuetta, XXIII, katualuetta
Asemakaavan muutos

Tark. 29.09.1998
Tark. 06.08.1998
Pvm. 27.05.1997


Mikko Järvi
asemakaava-arkkitehti

Suunnittelija JOUKO SEPPÄNEN

Piirtäjä M.Virtanen Kartta nro 7440

Vahv. Ark.nro 93168 alkivd