




TAMPERE

ASEMAKAAVA

Kaupunginosa: KAUKAJÄRVI
Liikenne- ja erityisaluetta
Kaupunginosa: VIIALA
Virkistysaluetta
Kaupunginosien välistä rajaa

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: KAUKAJÄRVI
Kortteli nro: 5809 osa
Katualuetta

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: KAUKAJÄRVI
Kortteli nro: 5809 osa
Katu- ja erityisaluetta

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Sotiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelujen rakennusten korttelialue. Tontilla on varattava yksi autopaikka kerrosalan 100 m² kohti.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa teollisuusrakennusten tiloja enintään merkinnän osoittama määrä. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitoja, jotka aiheuttavat melua, lämpöä, ilman pilaantumista tai muita häiriöitä. Korttelialueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätilaa. Maanpäällistä kellarikerrosta ei saa rakentaa. Autopaikkoja on varattava merkinnän osoittama määrä.

Lähi- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa teollisuusrakennusten tiloja enintään merkinnän osoittama määrä. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitoja, jotka aiheuttavat melua, lämpöä, ilman pilaantumista tai muita häiriöitä. Korttelialueelle ei saa rakentaa elintarvikkeiden myymälätilaa. Maanpäällistä kellarikerrosta ei saa rakentaa. Autopaikkoja on varattava merkinnän osoittama määrä.

Kauttakulku- tai sisäkäytävä suojaa- ja näkömsäalueen.

Suojajohdealue.

3m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kaupunginosien raja.

Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueosien välinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Riisti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kaupunginosien nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Sillan, muun väyän tai paikan nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalueelle sallittua kerrosalasta saadaan käyttää teollisuus- ja va-
ratorakennusten kerrosalaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosalun.

Ensimmäinen roomalainen numero osoittaa suurimman rakennus-
alalla sallitun kerrosalun ja allekirjoitetun roomalai-
nen numero rakennusalueella vähintään käytettävän kerrosalun.
Tämän estämättä saadaan merkinnän osoittamaan käyttötarkoi-
tukseen varattu tila rakentaa yksikerroksisina.

Merkintä osoittaa vaihtoehtoisen tonttitehokkuusluvun. Jäl-
kimäinen desimaaliluku osoittaa tonttitehokkuuden silloin,
kun vähintään luvun jäljessä olevan prosenttiluvun verran
liike- ja toimistotiloja rakennettavasta kerrosalasta si-
joitetaan roomalaiselle numerolla osoitettuun kerroksien.
Ensimmäinen desimaaliluku osoittaa muussa tapauksessa sal-
litun tonttitehokkuuden.

Rakennusala.

Istutettava tontin osa, jolle on istutettava havu- ja lehti-
puita.

Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa
olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja siitä on täydennet-
tävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Katu.

Alueella oleva ajoyhteyks.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Merkintä osoittaa, kuinka monta liike- ja toimistotilan ker-
rosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta varasto- ja työtilan kerros-
alaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa
kohti on rakennettava.

Rakennusalueella käsiteltävissä on otettava huomioon tontin si-
jainti pohjaveden muodostumisalueella sekä pohjavedenot-
to-
suoja vyöhykkeeksi katsottavalla alueella.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon
sijainti korkean radonpitoisuuden alueella.

Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Alueen suunnittelussa
ja rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden suojelu.

Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Alueen suunnittelussa
ja rakentamisessa on otettava huomioon pohjaveden suojelu.
Kilnesteiden lämmitysjärjestelmän ei saa käyttää öljyläm-
mittejä. Jalovesiviemärit tulee rakentaa siten, että niiden
tiivisy on helposti tarkastettavissa. Pysäköintialueet tulee
päättää ja niiltä tulevat vedet tulee johtaa pohjavesi-
alueen ulkopuolelle.

Viiva rakennusalueella osoittaa liike- ja toimistotiloja
sisältävän rakennuksen julkisivun suunnan.

Alin vieltoviemärin taso.

Tontin suurin sallittu asuinhuoneistomäärä.

Rakennuksen saa rakentaa 6 metrin etäisyydelle naapuritontin
rajasta. Mikäli rakennus sijoitetaan lähemmäksi kuin 6 met-
rin etäisyydelle naapuritontin rajasta, vaaditaan tähän na-
puritontin haltijan suostumus.

Maanalaisten johto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

POISTETTAVAT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
sen rakennusten ulkoseinän sekä ikkunoiden ja mui-
den rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vas-
taan on oltava vähintään 00 dB (A).

Istutettava puurivi.

YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMERKINNÖITÄ

Liikerrakennusten korttelialue.

MUUTETAAN 07.01.1993 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7156.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITTAVAN SITOVANA JA
ERILLISENÄ.

TÄMÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA
HAVAINNEPIIRROS.

ASEMAKAVAEHDOTUS PERUSTUU POHJAKARTTAAN, JOKA TÄYTTÄÄ
24.6.1982 ANNETTUN KAAVOITUSMÄÄRÄYKSEN VAATIMUKSET.
Tampereella 16 p:n joulukuuta 1999.

Kilnesteiden lämmitys

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

	Tampereen kaupunki ympäristötoimi kaavoitusyksikkö		
	Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu: KAUKAJÄRVI/5809 osa/Katu-, liikenne- ja erityisaluetta VIIALA/Virkistysaluetta, kaup. osien välistä rajaa		
Muut. 10.12.1999 Pien. 22.11.1999	Suunnittelija Päättäjät Alig. Järvi Asemakaavaneuvokkaiden	Juha Jaakkola S. Koski Vahv. 13.12.2000	Kartta nro 7635 Ark. nro 49077