





POISTETTAVA ASEMAKAAVA MK 1:2000

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnyt ja -määräykset poistetaan.

2701	Korttelin numero.
et-12	Tontille on varattava sähköjakelun kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan tila 30 m2:n suuruisen muuntamon rakentamista varten. Muuntamo voi sijaita rakennuksessa tai erillisenä rakennuksena rakennusallalla tai sen ulkopuolella.
13	Ohjeellisen tontin numero.
LENTÄVÄNNIEMI	Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
4800	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
ltp10%	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusallalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja sekä julkisten palvelujen tiloja varten.
prs-1(15)	Korttelialueelle saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa porrashuoneiden 15 m2 yllittävän osan kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti enintään suluisa merkityn neliömetrimäärän.
iv400	Korttelialueelle saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa merkinnän osoittama kerrosneliömetrimäärä ilmastointikonehuoneita kerrosluvun estämättä. Konehuoneen julkisivut ja materiaalit on sovittava arkkitehtuurin tyyliin ja kaupunkikuvaan.
VIII	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
1/4 k II	Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
yht-2(100)	Merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta kerrosalasta voidaan ullaan tasolla käyttää asukkaiden yhteistiloina.
le-15	Asunnoille / korttelissa on järjestettävä riittävät, turvalliset ja viihtyisät leikki- ja oleskelutilat, jotka voidaan sijoittaa matalan rakennusmassan katolle.

	Rakennusala.
	Ohjeellinen rakennusala.
	Kioskin rakennusala.
	Auton säilytyspaikan rakennusala.
	Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen.
	Ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
	Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
	Istutettava alueen osa.
	Istutettava puuriivi.

	Katu.
	Tori.
	Joukkoliikenteelle varattu katu, joka on varattu raitiotielle.
	Ajoyhteys.
	Korttelialueelle tulee rakentaa yhtenäinen vähintään suluisa ilmoitettu neliömetrimäärän suuruisen toimainen ulko-oleskelualue.
	Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
	Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
	Pysäköimispaikka.
	Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
1ap/80m2	Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
1ap/ltto50m2	Merkintä osoittaa, kuinka monta liike- ja toimistotilan kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
1ap/vas100m2	Merkintä osoittaa, kuinka monta vanhusten asuntotilan kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.
ro-8226-1	Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeistot, jotka ovat asemakaavaselvityksessä. Ensimmäinen luku tarkoittaa asemakaavan numeroa ja toinen luku viittaa siihen ohjeistoon, joka koskee kyseistä tonttia tai tontteja.

Yleismääräykset: Rakennusten ullakkokerrokseen saa sijoittaa tekniikan vaatimia tiloja, kuten ilmanvaihtokonehuoneen, rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä.

Leikki- ja oleskelualueista tulee esittää suunnitelma rakennusluvan yhteydessä.



ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kaupunginosa: LENTÄVÄNNIEMI
Kortteli/tontit nro: 2700-2,3,4 ja 2710-1
Katu- ja puistoalueita sekä autopaikkojen korttelialuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: LENTÄVÄNNIEMI
Kortteli/tontit nro: 2701/osa ja 2742
Katu-, virkistys- ja torialuetta

MUUTETAAN 31.08.1966 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2300B, MUUTETAAN 03.02.1972 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 3815, MUUTETAAN 8.5.1979 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5482, MUUTETAAN 27.08.1982 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5905 ja MUUTETAAN 02.02.1987 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6523.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIAJAKO LAADITAAN SITOVARNA JA ERILLISENÄ.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.
AK-36	Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja.
AL	Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
YS	Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
VL	Lähevirkistysalue.
LPA	Autopaikkojen korttelialue.

	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Kaupunginosan raja.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
	Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.
	Kaupunginosan nimi.

LENT

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

VIRANOMAISPALVELUT / KAUPUNKIMITTAUS Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. 9.11.2010	 Tapio Lahtonen asemakaava-arkkitehti
--	---

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 18.12.2009 Sakari Leinonen asemakaava-arkkitehti	 Sakari Leinonen asemakaava-arkkitehti
--	--

Asemakaavakartta nro 8226 KV hyv. 13.6.2011