




HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA



POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:2000



3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnyt ja -määräykset poistetaan.



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AKR

Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

AO

Erillispientalojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

—

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— + —

Kaupunginosan raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

XXVI

Kaupunginosan numero.

641

Korttelin numero.

③

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

200+v40

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuinkerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

y75%

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa ullakkoa.

ak40%

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia asunnoille sallitusta kerrosalasta saadaan enintään käyttää asuinkerrostaloja varten.

at

Rakennusala.

as-1

Kytkeytyjen yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen rakennusala.

a-19

Auton säilytyspaikan rakennusala. Autopaikat on toteutettava pihaa rajaavina katoksina tai talleina.

at

ov-2

le

i-11

s-2

sk-1

1ap/as80m2

ju-51

pity-23

rok-8303-2

Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen seinään ei saa sijoittaa uloskäyntiä.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Maanalainen johto.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Tontin säilytettävä kasvillisuus tulee suojata rakentamisen aikana niin, että se pysyy vahingoittumattomana ja elinkel-poisena.

Merkintä osoittaa, kuinka monta asuintilan kerrosalaneliö-metriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Rakennuksen julkisivut tulee rakentaa pääasiassa joko paikalla tai siten, että elementtisaumoja ei ole näkyviissä.

Luku ilmoittaa rakennuslalle rakennettavien rakennusten suurimman sallitun yhtäjaksoisen pituuden metreissä. Rakennusten osien porrastuksen tulee olla vähintään 3 m.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeistot, jotka ovat asemakaavakartassa ja -selostuksessa. Ensimmäinen luku tarkoittaa asemakaavan numeroa ja toinen luku viittaa siihen ohjeistoon, joka koskee kyseistä tonttia tai tontteja.

RAKENTAMISTAPAOHJEET rok-8303-1 ja rok-8303-2

Asemakaavaan on laadittu rakentamistapaohjeet rok-8303-1 ja rok-8303-2. Niillä pyritään ohjaamaan rakentamista siten, että ympäristön arvot säilyvät ja että uudisrakennukset ovat ympäristöön sopivia. Rakennukset on sijoitettava rakennuslalle havainnepiirroksessa osoitettuja suuntaviivoja noudattaen. Suunnitelmissa tulee esittää selkeästi julkisen, puolijulkisen, puolijulkisen ja yksityisen tilan rajakohdat.

Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava tontinkäyttösuunnitelma, joka on hyväksyttävä rakennusvalvontayksilössä. Hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen. Hyväksyttävä tontinkäyttösuunnitelma on myös tontinluovutusehtona.

rok-8303-1, tontti nro 641-2

Julkisivut: Pääasiallinen julkisivumateriaali on peittomaalattu puu tai rappaus. Hallitsevan päämateriaalin lisäksi voidaan käyttää vähäisissä määrin myös toista materiaalia ja väriä. Värikyksen sävyinä käytetään murrettuja maavärejä.

Katto: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto. Katemateriaalina on harmaa konesaumattu pelti. Rakennuksiin tulee rakentaa räystäät.

Piha: Pihaan tulee suunnitella asukkaiden vuorovaikutusta edistäviä oleskelu- ja tapaamistiloja. Suunnittelussa tulee painottaa yhteistilan monikäyttöisyyttä, sekä ratkaisuja jotka takaavat asunnoista hyvän näkyvyyden yhteistiloihin. Piha-alueen olemassa olevaa kasvillisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.

Autopaikat: Pysäköintialueen autokatokset ja -tallit tulee ryhmitellä pienemmiksi yksiköiksi havainnepiirroksessa osoitettuja suuntaviivoja noudattaen.

rok-8303-2, tontit nro 641-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ja -11

Julkisivut: Pääasiallinen julkisivumateriaali on peittomaalattu puu tai rappaus. Hallitsevan päämateriaalin lisäksi voidaan käyttää vähäisissä määrin myös toista materiaalia ja väriä. Julkisivun ja vesikaton leikkauksen keskikorkeus on enintään 5,5 metriä.

Katto: Asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto. Ohjeellinen kattokulma on noin 30 astetta. Rakennuksiin tulee rakentaa räystäät, jotka ovat noin 400 - 600 mm leveitä.

Piha: Piha-alueen olemassa olevaa kasvillisuutta tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Sadevedet imeytetään omalla tontilla tai huolehditaan niiden hallitusta keräämisestä ja pois johtamisesta. Tontit tulee aidata pensasaidalla.



TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: XXVI (JOKIPOHJA)

Kortteli nro: 641

Tontti nro: 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA TONTTIAOILLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: XXVI (JOKIPOHJA)

Kortteli nro: 641

Tontit nro: 2 - 11

MUUTETAAN 17.07.1947 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 38

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIROS JA TONTTIAJAKO.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIAJAKO NRO 8418 ON LAADITTU SITOVANA JA SE SISÄLTYY ASEMAKAAVAAN.

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

SUUNNITTELUPALVELUT
YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Pvm. 21.06.2010, tark. 8.11.2010, 7.2.2011

Tekn. suunn. U-MW / MVI Suunnittelija JENNI METTÄLÄ

Hanna Montonen
Hanna Montonen
yhdyksuntasuunnittelupäällikkö

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN / KAUPUNKIMITTAUS

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.

14.10.2010

Tapio Lahtonen
Tapio Lahtonen
kiinteistöinsinööri

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

7.2.2011

Asemakaavakartta nro 8303

Sakari Leinonen
Sakari Leinonen
asemakaava-arkkitehti

Yla hyv. 15.2.2011