





ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:	
<div>A0</div>	Erillispientalojen korttelialue.
<div>---</div>	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
<div>—</div>	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
<div>---</div>	Osa-alueen raja.
<div>— — — </div>	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.
LAMMI	
<div>2024</div>	Kaupunginosan nimi.
<div>23</div>	Korttelin numero.
<div>145</div>	Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
<div>120+v25</div>	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
<div>ulv50%</div>	Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.
<div>I</div>	Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia asuinrakennuksen ensimmäisen kerroksen alasta on vähintään käytettävä sen yläpuolella olevasta tilasta sellaiseksi tilaksi, joka välitörmästi tai myöhemmin voidaan sisustaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
<div>y70%</div>	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
<div>as α=36-45°/sa</div>	Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa ullakkoa.
<div>5.5m</div>	Asuinrakennuksen kattokaltevuus. Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.
<div>at</div>	Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.
<div>at</div>	Rakennusala.
<div>at</div>	Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.
<div>at</div>	Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

<div>PA PA</div>	Merkintä osoittaa sen osan alueen rajasta, jolle on istutettava pensasaita.
<div>PA - s - PA</div>	Säilytettävä pensasaita.
<div>sr-46</div>	Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-neuvoliittymää.
<div>ju-2</div>	Alueen perinteen kannalta edustava rakennus. Rakennuksessa suoritettavissa korjaus- ja muutostöissä on otettava huomioon ulkoasun ominaispiirteet ja kaupunkikuvalliset vaatimukset. Mikäli rakennus korvataan uudisrakennuksella, tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen sopeuttamiseen ympäristöönsä.
<div>sa</div>	Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta.
<div>ym-8</div>	Kattomuotona on käytettävä satulakattoa.
<div>ru9m</div>	Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
<div>ru9m</div>	Merkintä osoittaa rakennuksen suurimman sallitun pääasiallisen runkosyvyyden metreissä.





TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: LAMMINPÄÄ

Kortteli nro: 2024

Tontti nro: 8

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA TONTTIIAOLLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: LAMMINPÄÄ

Kortteli nro: 2024

Tontit nro: 22 ja 23

MUUTETAAN 22.11.1945 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 9.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA TONTTIIAKO.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIIAKO NRO 8493 ON LAADITTU SITOVANA JA SE SISÄLTYY ASEMAKAAVAAN.


1:1000

01020304050100150

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN / KAUPUNKIMITTAUS

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.

18.8.2011



Tapio Lahtonen

kiinteistöinsinööri

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN / MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Suunnittelija ANTTI AHOPELTO, MERJA KINOS

Piirtäjä E. H.

Pvm. 18.8.2011

Tark. pvm. 5.1.2012

26.9.2011



Sakari Leinonen

asemakaava-arkkitehti

Asemakaavakartta nro 8336

Yla hyv. 21.2.2012