




<div> <div> <div> <div></div> <div>ma/tu-3</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>[pl-1]</div> </div> </div> </div>	<div> <div>Maanalainen tila, johon saa rakentaa ajotunnelin.</div> <div> <div>Merkintä osoittaa, että tontin autopaiikkoja saadaan sijoittaa enintään 300 m päässä olevaan pysäköintialueeseen.</div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>ka</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>epa-1</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>erk</div> </div> </div> <div>ym-7</div> </div>	<div> <div> <div> <div>Merkinnällä ka osoitettuilta rakennusaloilta rakennuksen kattomuoto on vinoiti yhteen tasoon leikattu. Katon yhtenäisen pinnan saa rikkoa rakentamalla kerroksien sisäilävedettyjä parveketaraseja. Kattomuodon arkkitehtuurin ja kaupunkikuvallisen merkittävyyteen on kiinnitettävä huomiota.</div> <div>Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa parvekkeita viiden alimman kerroksen osalle.</div> <div>Merkinnällä osoitettulla rakennusaloilla rakennusmassan kaupunkikuvallista vaikutelmaa säiltään kevennettävään julkisivusta esiin työntyvät yhtenäistetty julkisivua jaksottavat erkkermäiset julkisivurakennusosin.</div> <div>Tontille rakennettava uudisrakennuksen julkisivumateriaalin ja sekä julkisivun rakennustaoteellisen käsittelyn tulee sopeutua ympäröivän rakennuksen ja korttelikokonaisuuteen.</div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>me-12</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>km2-dBa</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>saa</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>rad-1</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu melu- ja ympäristöselvitys. Asemakaavassa vaadittuja melu- ja ympäristöarvioita on tarvittaessa parannettava.</div> <div>Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jonka puolelta rakennuksen ulkopuoleen sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänenenergiä lähtevän liikennemuutoksen vastainen on otettava vähintään rakennusalaalla osoitettu dBA-luvun mukainen.</div> <div>Ennen alueella tapahtuvaa rakentamista on huolehdittava siitä, että saatustun maaperä jätät saatustun rakenteet on poistettu ympäristöolosuhteiden parantamiseksi hyödyntämällä kätittelysuunnitelman mukaisesti.</div> <div>Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon sijainti korkean radionpääsyyden alueella.</div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>A-22</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>A-22</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>ro-8366</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>y-8366</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>Merkintä osoittaa sen osan eri kaavamääräysten alaisen alueen osien välisestä rajasta, jolle on rakennettava portti.</div> <div>Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu rakennustapaohjeistot, jotka ovat asemakaavaselostuksessa. Ensimmäinen luku tarkoittaa asemakaavan numeroa ja toinen luku viittaa siihen ohjeistoon, joka koskee kyseistä tonttia tai tontteja.</div> <div>Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa</div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>YLEISMÄÄRÄYKSET</div> </div> </div> <div> <div> <div></div> <div>RAKENNUSOIKEUS JA KERROSALAT</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>Kortteleissa C ja AK:</div> <div>Rakennuksiin saadaan esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa parvekkeita sekä lasitetut viherhuoneita.</div> <div>Kortteleissa C ja AK:</div> <div>Rakennuksiin saadaan esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa ulkokuokkeroksen sijoitettava teknisiä, yhteisiä ja varastotiloja sekä muihin kuin maastokokeen sijoitettavia teknisiä ja varastotiloja.</div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>ESTEETTÖMYYS</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>Asemakaava-alueella on laadittava julkisen tilan esteettömyyden kokonaissuunnitelma, jossa määritetään julkisten alueiden pintojen, reittien jatkuvuuden, opasteiden ja tasojen periaatteet. Kaikki yleisen jalkalukun pääreitit uko- ja sisätiloissa, sekä yhteydet läheisille julkaisutieteen pysäkkialueille on toteutettava esteettöminä. Mikäli esteetön reitti poikkeaa pääreiltä, on vaihtoehtoisin reitin oltava selkeä ja helposti hahmotettavissa.</div> <div>Keveyen liikenteen pääreiteillä on oltava esteetön käytettävyyttä asemakaava-alueella. Reitti on opastettava selkeästi ja kaikkamattomasti sekä sisällä ulos jalkojen yhteyteen että päinvastoin kansainvälisiä tunnuksia käyttäen.</div> <div>Alueen sisäisillä julkisilla pääreiteillä on oltava helposti havaittavat vaatimukset liittyvät portaita, koneportaita tai selkeitä riittävä määrä esteettömiä hissejä. Ulkoiltoissa on pääreiteillä oltava portaita lisäksi joka luisia tai ulkoiltoissa käytettävä hissi. Lusiakot on sijoitettava ja suunniteltava sekä toimintatavissa että kaupunkikuvallisesti portaiden kanssa samanarvoisiksi. Ulkoiltojen lusiakot on oltava käytettävissä kaikkina vuodenaikoina.</div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>Tonttien autopaiikkavaatimukset ovat:</div> <div>1 ap/ 100 k-m2 liiketiloja.</div> <div>1 ap/ 100 k-m2 toimistotiloja.</div> <div>1 ap/ 125 k-m2 asuintiloja.</div> <div>1 ap/ 200 k-m2 majoituspalvelutiloja.</div> </div> </div> </div>
<div> <div> <div> <div></div> <div>TILOJEN SIOJITTIMISSA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET</div> </div> </div> </div>	<div> <div> <div> <div>Kannella sijaitsevien rakennusten ensimmäisten kerrosten julkisivut on käsiteltävä arkkitehtuurisesti ja kaupunkikuvallisesti näytelkunnajulkisivuina, mikä tulee näkyä julkisivun jäsennyksessä ja yksityiskohdissa.</div> <div>Kaikkien jalkalukun perustasojen: kahviin aukioiden ja sisäisten jalkalukuväylien liittyvät kerrokset on varattava myymälä-, ravintola-, kahvila- ja muuksi asiakaspalvelutiloiksi, lukuun ottamatta asuntojen ja toimistojen hissi- ja porrashuoneita.</div> </div> </div> </div>

POISTETTAVA ASEMAKAAVA mk 1:2000

1:n mittakaava-alueen rajoittavasta viivästä, josta poistetaan asemakaaverinnit ja -esitykset poisaltaan.

MUUTETAAN 02.12.1987 VAHVISETTUJA ASEMAKAAVIA NRO 162.
MUUTETAAN 31.10.1935 VAHVISETTUJA ASEMAKAAVIA NRO 32.
MUUTETAAN 29.09.1948 VAHVISETTUJA ASEMAKAAVIA NRO 96.
MUUTETAAN 19.08.1985 VAHVISETTUJA ASEMAKAAVIA NRO 8349.
MUUTETAAN 06.09.2000 HYVAKSYTTÄJÄ ASEMAKAAVIA NRO 7610.
MUUTETAAN 13.12.2000 HYVAKSYTTÄJÄ ASEMAKAAVIA NRO 7722.
MUUTETAAN 10.10.2001 HYVAKSYTTÄJÄ ASEMAKAAVIA NRO 7782.

TAMPERE

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunginosa: XII (KYTTLÄ)

Katualueita. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: XVII (TULLI)

Katu- ja rautatiealuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: XVIII (KALEVANHARJU)

Katu- ja rautatiealuetta. Kaupunginosan rajaa.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: XII (KYTTLÄ)

Katualueita. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: XVII (TULLI)

Korttelit nro: 426, 427 ja 445

Katu- ja rautatiealuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: XVIII (KALEVANHARJU)

Korttelit nro: 330 / osa, 447 ja 448

Katu- ja rautatiealuetta. Kaupunginosan rajaa.

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU

Kaupunginosa: XVIII (KALEVANHARJU)

Korttelit nro:

- 330 / tontti nro 8
- 447 / tontti nro 3
- 448 / tontti nro 2

TÄMÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA KAAVA HAVAINNOLLISTAVIA AINEIS-

ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTITUAJO NRO 8436 (XVIII 330 8), NRO 8437 (XVIII 447 3) JA NRO 8438 (XVIII 448 2) ON LAADITTU SIVOTTA JA NE SISÄLTÄYTY ASEMAKAAVAAN.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA MUUT TONTTITUOJT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

1:1000

0 10 20 30 40 50 100

KESKUSAAREENNA, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN SEKÄ ASUINRAKENNUSTEN RAKENTAMINEN
LIITYNTAJALUSTELUYKSEEN, RATATILAN KATTAMINEN
A SEMAKAAVAN MUOTOS

Pvm 29.10.2010, tark. 24.1.2011, tark. 5.4.2011

Kaarven laajitus:
Pasi Saarikoski Arkkitehti SAFA YKS-290
WSP FINLAND Oy 5.4.2011

WSP

KAUPUNKIPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN/ KAUPUNKIKEMIA

Asemakaavahankkeen perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1:1 2000 voimaann
tullen kaavoittelumääräasetuksen (1284/1999) vaatimukset.

Tapio Lahtonen
Kiinteistöinsinööri

11.1.2011

KAUPUNKIPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSTA

5.4.2011 Sakari Leinonen
asemakaava-arkkitehti

Asemakaavakartta nro **8366** KV hyv. 13.6.2011